

Załącznik Nr 1
do Zaproszenia do składania ofert
stanowiący załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT:

dla Zadania nr 3

**dotyczącego robót budowlanych w zakresie
modernizacji oddziału przedszkolnego
w Sycewicach**

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - roboty ogólnobudowlane					
1 MAŁOWANIE DWÓCH SAL I KORYTARZA					
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome			
d.1	202 1134-01		m ²		
		148.18			
			m ²	148.180	
				RAZEM	148.180
2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²		
		148.18			
			m ²	148.180	
				RAZEM	148.180
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe			
d.1	202 1134-02		m ²		
		122.09			
			m ²	122.090	
				RAZEM	122.090
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²		
		122.09			
			m ²	122.090	
				RAZEM	122.090
2 MAŁOWANIE KUCHNI I STOŁÓWKI					
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08		m ²		
		269.50			
			m ²	269.500	
				RAZEM	269.500
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome			
d.2	202 1134-01		m ²		
		161.50			
			m ²	161.500	
				RAZEM	161.500
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01		m ²		
		161.50			
			m ²	161.500	
				RAZEM	161.500
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe			
d.2	202 1134-02		m ²		
		108			
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02		m ²		
		108			
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.2	1209-07		m ²		
		12.6			
			m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
11	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer. do 20 cm	m		
d.2	1209-14		m		
		4			
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
3 PRACE NA INSTALACJI SANITARNEJ					
12	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0232-06		szt.		
		1			
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.3	0234-06		kpl.		
		1			
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.3	0141-01		szt.		
		1			
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.3	0820-08		m ²		
		0.40			
			m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
16	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0338-03		m		
		2			
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3	0106-01		m		
		2			
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0115-01		szt.		
		5			
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - Z DE-MONTAŻU 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do pralki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m		
				2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej.		
			podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe - brodzik Inwestora 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-35 d.3 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpielii, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - kabina Inwestora 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-31 d.3 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabynie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4. MONTAŻ ZAWORU MIESZAJĄCEGO TERMOSTATYCZNEGO					
27	KNR 4-07 d.4 0113-02	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm na ścianach budynku 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-02 d.4 0125-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-02 d.4 0125-03	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR INSTAL d.4 0401-02	Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 15 mm i grub.ścianek 1.0 mm 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR INSTAL d.4 0406-02	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 15 mm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR INSTAL d.4 0402-02	Złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm - lutowanie miękkie 17	szt.		
			szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
33	KNR INSTAL d.4 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 WYMIANA OŚWIETLENIA					
34	KNR-W 4-03 d.5 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 20	kpl.		
			kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
6 WYJŚCIE AWARYJNE - RAMPA PRZYOKIENNA					
35	KNR-W 2-05 d.6 0210-01	Rampa przyokienna ewakuacyjna, stalowa z balustradą i schodami o wys.1,50m analogia 0.25	t		
			t	0.250	
				RAZEM	0.250